Obecní úřad Všestary
Všestary 35
503 12 Všestary

V Hradci Králové dne 11. 4. 2011

Věc: Oprava komunikací v Rosnicích, odhad investičních nákladů

Na základě pověření, které vyplynulo z jednání zastupitelstva konaného dne 24. 3. 2011 ve věci zajištění orientačních nákladů na opravu komunikací v Rosnicích, sděluji následující:

1) S panem Peškem jsme prošli komunikace, které připadají v úvahu pro opravu. Jedná se především o komunikaci od bývalé hospody, kolem klubovny hasičů k dolní křižovatce a dále o komunikací vedoucí druhou stranou ke křižovatce u bývalé hospody.

2) Oprava komunikace bývalá hospoda - křižovatka
- - úprava povrchu srovnáním a doplněním (včetně zhutnění)
- - penetrace 10cm štěrk, prolití 5kg/m2, podrcení 8/16

Předpokládané náklady na tyto práce 188.000,- Kč + DPH
Alternativně místo technologie penetrace realizovat živičný povrch (vyšší životnost, lépe vypadá)
Předpokládané náklady této alternativy 198.000,- Kč + DPH

3) Oprava komunikace křižovatka – bývalá hospoda
- výsprava výtluků cca 80m2

Předpokládané náklady na tyto práce 39.000,- Kč + DPH

4) Výše uvedené ceny jsou orientační. V případě, že se zastupitelstvo obce rozhodne výše uvedené práce realizovat, cena musí být upřesněna na základě podrobnějšího zaměření rozsahu prací a dohody o rozsahu výspravek.

Ing. Pavel Šandera
člen Zastupitelstva obce Všestary

3/ komunikace křižovatka – bývalá hospoda

2/ komunikace bývalá hospoda – křižovatka

bývalá hospoda