
Obecní úřad Všestary oznamuje občanům, že byla zahájena realizace parkové úpravy v místní části obce Všestary za kostelem, která bude sloužit k odpočinku a relaxaci všem občanům včetně našich dětí.

Obecní úřad vyhlašuje akci „ Zasaď si svůj strom „ a dává možnost občanům a organizacím všech našich obcí podílet se na zakoupení nového stromu, který bude jmenovitě označen. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách obce a na Obecním úřadě ve Všestarech.


SEZNAM STROMŮ:


CENY JSOU VČ. DPH

ZKRATKA	ČESKÝ NÁZEV	LATINSKÝ NÁZEV	POČET KS	Kč/Ks + VÝSA.
AcePla	javor mléč	Acer platanoides	Sobol 2	1.846,-
AcePlaCrKi	javor mléč	Acer platanoides 'Crimson King'	2	2.374,-
AceRubReSun	javor červený	Acer rubrum 'Red Sunset'	3	2.374,-
AesCarBr	jírovec pleťový	Aesculus x carnea 'Briotii'	2	1.846,-
BetPen	bříza bělokorá	Betula pendula	3	1.846,-
CasSat	kaštanovník	Castanea sativa	3	2.044,-
FagSyl	buk lesní	Fagus sylvatica	2	2.110,-
FraExc	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	2	1.846,-
LarDec	modřín opadavý	Larix decidua	2	2.770,-
PauTom	pavlovnie plstnatá	Paulownia tomentosa Děčíl Jar.	1 1	2.374,-
PinNig	borovice černá	Pinus nigra	6	2.374,-
PruSerKa	třešeň pilovitá	Prunus serrulata 'Kanzan'	2	2.374,-
TilCor	lípa srdčitá	Tilia cordata Děčíl Mrtí.	1 4	1.978,-
		Celkem	**34**	73.650,-









SEZNAM STROMŮ:

ZKRATKA	ČESKÝ NÁZEV	LATINSKÝ NÁZEV	POČET KS
AcePla	javor mléč	Acer platanoides	2
AcePlaCrKi	javor mléč	Acer platanoides´Crimson King´	2
AceRubReSun	javor červený	Acer rubrum ´Red Sunset´	3
AesCarBr	jírovec pleťový	Aesculus x carnea ´Briotii´	2
BetPen	bříza bělokorá	Betula pendula	3
CasSat	kaštanovník	Castanea sativa	3
FagSyl	buk lesní	Fagus sylvatica	2
FraExc	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	2
LarDec	modřín opadavý	Larix decidua	2
PauTom	paulownie plstnatá	Paulownia tomentosa	1
PinNig	borovice černá	Pinus nigra	6
PruSerKa	třešeň pilovitá	Prunus serrulata ´Kanzan´	2
TilCor	lípa srdčitá	Tilia cordata	4
		Celkem	34

POZNÁMKY:

1. OSAZENÍ KEŘOVÉHO PATRA

PO ODSOUHLASENÍ KONCEPLCE BUDE DOPLNĚNO DRUHOVÉ SLOŽENÍ KEŘOVÉHO PATRA

2. PŘESNOST VÝKRESU

V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ NEPROBĚHLO ZAMĚŘENÍ, VÝKRES BYL KONSTRUOVÁN NA ORTOFOTO MAPĚ

3. VÝSADBOVÁ VELIKOST STROMŮ

VÝSADBOVÁ VELIKOST BUDE DLE DOHODY INVESTORA S DODAVATELEM

4. PŘÍTOMNOST PROJEKTANTA

PŘI REALIZACI DÍLA BUDE PŘÍTOMEN PROJEKTANT - DOPŘESNĚNÍ TVARU KOPEČKU, UMÍSTĚNÍ STROMŮ ATD.

5. PĚŠÍ CESTA

MATERIÁL POVRCHU A PROVEDENÍ CESTY BUDE DOHODNUTO MEZI INVESTOREM A DODAVATELEM

6. MOBILIÁŘ

8 x LAVIČKA, 3 x ODPADKOVÝ KOŠ

ZAHRADA A PARK

Č.V.: B.1
VÝKRES: HLAVNÍ VÝKRES (velikost výkresu A1) MĚŘÍTKO: 1:250
AKCE: VŠESTARY, PARK ZA KOSTELEM, SADOVÉ ÚPRAVY,INV. OBEC VŠESTARY
PROJEKTANT: ING.ARCH. et ING. PAVEL DOLEŽAL ZAHRADA A PARK s.r.o., Všestary 1, 503 12 Hradec Králové
www.zahrada-park.cz