


SKLADBY STÁVAJÍCÍCH PODLAH URČENÝCH K DEMOLICI:

(S1) PODLAHOVÁ KRYTINA Z PVC
DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA
PRKNA
TRÁMY V NÁSYPU
ROSTLÝ TERÉN

(S2) (PODLAHOVÁ KRYTINA Z PVC)
BETONOVÁ MAZANINA 60 mm
ASFALTOVÝ PÁS HYDROIZOLACE
BETONOVÁ MAZANINA 80–100 mm
ROSTLÝ TERÉN

(S3) KERAMICKÁ DLAŽBA
– VYBOURAT AŽ NA VRCHNÍ HRANU STROPNÍ KONSTRUKCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA/SKLADBA	SV. VÝŠKA (m)
1.01	HERNA	24,9	PVC+KOBEREC S1	3,15
1.02	SKLAD	16,9	PVC S1	3,15
1.03	HERNA	6,4	PVC S1	2,81–3,44
1.04	ŠATNA	9,2	PVC S1	2,81–3,44
1.05	JÍDELNA	26,8	PVC S1	3,15
1.06	CHODBA	17,5	PVC S2	3,40
1.07	WC	1,6	KER. DLAŽBA S2	3,40
1.08	HERNA	41,3	PVC S2	3,05
1.09	ŠATNA	24,3	PVC S2	3,40
1.10	CHODBA	14,7	KER. DLAŽBA S3	3,40
1.11	KOTELNA	17,1	BETON. MAZ.	3,40
1.12	GARÁŽ	23,8	BETON. MAZ.	3,05/3,40
1.13	CHODBA	3,2	BETON. MAZ.	3,40
1.14	SKLAD	1,6	BETON. MAZ.	3,40

LEGENDA :

STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ A CIHELNÉ ZDIVO

POZNÁMKA :

- V 1.10 VYBOURÁNA DLAŽBA NA NOSNOU KONSTRUKCI STROPU
- SKLADBY PODLAH MIMO 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 VYBOURÁNY NA ÚROVEŇ −0,300
- NEJNIŽŠÍ PARAPET OKEN 660 MM NAD PODLAHOU – NEPŘEDPOKLÁDÁ SE BOURÁNÍ PARAPETŮ
- STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍČEK PO PROVEDENÍ HYDROIZOLAČNÍCH PRACÍ PŘELOŽEN
- PŘI PROVÁDĚNÍ PODŘÍZNUTÍ DEMONTOVÁNY ČÁSTI SVISLÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ A HROMOSVODŮ
- SCHODIŠTĚ NA JIHOZÁPADNÍ STRANĚ VYBOURÁNO S NAVAZUJÍCÍ NÁSTUPNÍ PLOCHOU
- BETONOVÁ PLOCHA PŘED HLAVNÍM VSTUPEM DO BUDOVY VYBOURÁNA
- NOPOVÁ FOLIE U SOKLU V SEVERNÍ ČÁSTI OBJEKTU DEMONTOVÁNA
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODY PŘIVEDENA DO SUTERÉNU BUDOVY NEDOJDE KE STYKU PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH
- ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE V PRVNÍM NADZEMNÍM PODLAŽÍ NEVYSKYTUJE, JEN V 2.NP NEDOJDE KE STYKU PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH
- VÝKOPY VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES Č. 05
- DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES VČETNĚ ODŘÍZNUTÍ TRUBEK SPODNÍHO PŘIPOJENÍ
- VSTUPNÍ DVEŘE DO ŠKOLY VYBOURÁNY (JIŽNÍ A ZÁPADNÍ FASÁDA)
- STÁVAJÍCÍ DVEŘE S DŘEVĚNOU OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ (3 KS) VYBOURÁNY VZHLEDEM K PŘEDPOKLADU VÝSKYTU HNILOBY. V PŘÍPADĚ MOŽNOSTI PONECHÁNÍ ROZHODNE STAVBA SPOLEČNĚ S INVESTOREM

Odpov. projektant	Petr Bořke	
Vypracoval	Petr Bořke	
Kreslil	Václav Lédl	
Investor	Obec Všestary, IČ 00269760	

k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456


ZŠ VŠESTARY č.p.2 - stavební úpravy

- prováděcí projekt

Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce

ateliér BOŘKE HK
provozovna: Gočárova 504
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 132 04 963

Datum	03/2013
Měřítko	1:100
Počet A4	2xA4
Zakázk. číslo	0104/13
F1.1	**02**



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	SV. VÝŠKA (m)
1.01	HERNA	24,9	PVC+KOBEREC	3,15
1.02	SKLAD	16,9	PVC	3,15
1.03	HERNA	6,4	PVC	2,81–3,44
1.04	ŠATNA	9,2	PVC	2,81–3,44
1.05	JÍDELNA	26,8	PVC	3,15
1.06	CHODBA	17,5	PVC	3,40
1.07	WC	1,6	KER. DLAŽBA	3,40
1.08	HERNA	41,3	PVC	3,05
1.09	ŠATNA	24,3	PVC	3,40
1.10	CHODBA	20,3	KER. DLAŽBA	3,40
1.11	KOTELNA	17,1	BETON. MAZ.	3,40
1.12	GARÁŽ	23,8	BETON. MAZ.	3,05/3,40
1.13	CHODBA	3,2	BETON. MAZ.	3,40
1.14	SKLAD	1,6	BETON. MAZ.	3,40

POZNÁMKA:

ČÍSLA OZNAČUJÍ FOTOGRAFIE ZAŘAZENÉ VE FOTODOKUMENTACI

Odpov. projektant	Petr Bořke	
Vypracoval	Petr Bořke	
Kreslil	Václav Lédl	
Investor	Obec Všestary, IČ 00269760	

k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456

ZŠ VŠESTARY č.p.2 - stavební úpravy

- prováděcí projekt

Přízemí - fotodokumentace

ateliér BOŘKE HK
provozovna: Gočárova 504
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 132 04 963

Datum	03/2013
Měřítko	1:100
Počet A4	2xA4
Zakázk. číslo	0104/13
F1.1	**03**




FOTOGRAFIE F1

PLYNOVODNÍ POTRUBÍ V OBVODOVÉ STĚNĚ V CHODBĚ V 1.06



FOTOGRAFIE F2

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ K OTOPNÉMU TĚLESU V CHODBĚ 1.06




FOTOGRAFIE F3

VYÚSTĚNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ UV Z PODLAHY V 1.05



FOTOGRAFIE F4

VYÚSTĚNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ UV Z PODLAHY V 1.01




FOTOGRAFIE F5

STOUPACÍ POTRUBÍ UV V 1.02



FOTOGRAFIE F6

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ UV V 1.04



FOTOGRAFIE F7

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ UV V 1.07



FOTOGRAFIE F8

VYÚSTĚNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ UV Z PODLAHY V 1.09
VYBÍRACÍ OTVORY KOMÍNA



FOTOGRAFIE F9

VYÚSTĚNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ UV Z PODLAHY V 1.08



FOTOGRAFIE F10

VYÚSTĚNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ UV Z PODLAHY V 1.08




FOTOGRAFIE F11

UMYVADLA V 1.09
UMÍSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ



FOTOGRAFIE F12

UMYVADLO V 1.06
UMÍSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ



FOTOGRAFIE F13

VYÚSTĚNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ UV Z PODLAHY V 1.09



FOTOGRAFIE F14

ELEKTROROZVADĚČE V 1.10



FOTOGRAFIE F15

VSTUPNÍ DVEŘE DO 1.10



FOTOGRAFIE F16

SCHODIŠŤOVÉ OKNO Z PODESTY V 1.10



FOTOGRAFIE F17

POLOHA LEŽATÉ KANALIZACE POD STROPEM 1.PP



FOTOGRAFIE F18

TECHNOLOGIE V 1.11



FOTOGRAFIE F19

TECHNOLOGIE V 1.11



FOTOGRAFIE F20

3x STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE V 1.12



FOTOGRAFIE F21

VSTUPNÍ DVEŘE DO 1.06



FOTOGRAFIE F22

VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ DO CHODBY 1.06
VYÚSTĚNÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ NA FASÁDĚ



FOTOGRAFIE F23

ROH BUDOVY – OKAPNÍ SVOD, HROMOSVOD, CHODNÍČEK



FOTOGRAFIE F24

MÍSTO S ODKOPEM ZEMINY OD ROHU OBJEKTU KE KOMÍNU
VÝCHODNÍ FASÁDA



FOTOGRAFIE F25

VÝCHODNÍ FASÁDA – KOMÍNOVÁ DVÍŘKA



FOTOGRAFIE F26

VÝCHODNÍ FASÁDA – KOMÍNOVÁ DVÍŘKA



FOTOGRAFIE F27

ROH GARÁŽE, HROMOSVOD



FOTOGRAFIE F28

ROH GARÁŽE, SVOD, HROMOSVOD, JÍMKA, ODVĚTRÁNÍ



FOTOGRAFIE F29

SKLEPNÍ OKÝNKO, DEMONTOVANÁ VRATA



FOTOGRAFIE F30

ZÁPADNÍ FASÁDA, VPUSŤ, NOPOVÁ FOLIE



FOTOGRAFIE F31

DEŠŤOVÝ SVOD, VSTUPNÍ DVEŘE



FOTOGRAFIE F32

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED VSTUPEM



FOTOGRAFIE F33

TERÉN KOMUNIKACE, SEVERNÍ FASÁDA



FOTOGRAFIE F34

DEŠŤOVÝ SVOD, BETONOVÝ SLOUPEK, OPLOCENÍ, HROMOSVOD




FOTOGRAFIE F35

ZÁPADNÍ FASÁDA S OKAPOVÝM CHODNÍČKEM



FOTOGRAFIE F36

JIHOZÁPADNÍ ROH, KABEL ELKTRO K BRANCE, DEŠŤOVÝ SVOD



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA/SKLADBA	SV. VÝŠKA (m)
1.01	HERNA	24,9	PVC+KOBEREC S1	3,15
1.02	SKLAD	16,9	PVC S1	3,15
1.03	HERNA	6,4	PVC S1	2,81–3,44
1.04	ŠATNA	9,2	PVC S1	2,81–3,44
1.05	JÍDELNA	26,8	PVC S1	3,15
1.06	CHODBA	17,5	PVC S2	3,40
1.07	WC	1,6	KER. DLAŽBA S2	3,40
1.08	HERNA	41,3	PVC S2	3,05
1.09	ŠATNA	24,3	PVC S2	3,40
1.10	CHODBA	20,3	KER. DLAŽBA	3,40
1.11	KOTELNA	17,1	BETON. MAZ.	3,40
1.12	GARÁŽ	23,8	BETON. MAZ.	3,05/3,40
1.13	CHODBA	3,2	BETON. MAZ.	3,40
1.14	SKLAD	1,6	BETON. MAZ.	3,40

SONDY :

K1 – VRTANÁ SONDA
STĚNA TL. 870 mm, SOKL +50 mm
PÍSKOVCE RŮZNÝCH TVARŮ A VELIKOSTÍ

K2 – VRTANÁ SONDA
STĚNA TL. 870 mm, SOKL +50 mm
PÍSKOVCE RŮZNÝCH TVARŮ A VELIKOSTÍ

K3 – SONDA PRO ZJIŠTĚNÍ SKLADBY PODLAHY
- BETONOVÁ MAZANINA 60 mm
- ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE
- PODKLADNÍ BETON 80–100 mm

K4 – VRTANÁ SONDA
STĚNA TL. 720 mm,
PÍSKOVCE RŮZNÝCH TVARŮ A VELIKOSTÍ

K5 – VRTANÁ SONDA
STĚNA TL. 810 mm, SOKL +50 mm
PÍSKOVCE RŮZNÝCH TVARŮ A VELIKOSTÍ

K6 – VRTANÁ SONDA
STĚNA TL. 760 mm
PLNÁ CIHLA


K7 – SONDA PRO ZJIŠTĚNÍ SKLADBY PODLAHY
- PODLAHOVÁ KRYTINA Z PVC
- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA
- PRKNA S POLŠTÁŘI
- NÁSYP

K8 – VRTANÁ SONDA
STĚNA TL. 330 mm
PLNÁ CIHLA S TVRDOU SPÁROU

K9 – VRTANÁ SONDA
STĚNA TL. 760 mm
PLNÁ CIHLA S TVRDOU SPÁROU

FOTODOKUMENTACE SOND V PŘÍLOZE:

SONDA K1 – HERNA 1.08, JIŽNÍ STRANA SONDA K2, K3 – HERNA 1.08, VÝCHODNÍ STRANA	STRANA 1
SONDA K4 – STĚNA MEZI CHODBOU 1.06 A JÍDELNOU 1.05 SONDA K5, K7 – ROH BUDOVY MÍSTNOST 1.02, ZÁPADNÍ STRANA	STRANA 2
SONDA K6 – ROH BUDOVY MÍSTNOST 1.02, SEVERNÍ STĚNA SONDA K8 – VNĚJŠÍ VÝCHODNÍ ZEĎ GARÁŽE	STRANA 3
SONDA K9 – VNĚJŠÍ VÝCHODNÍ ZEĎ KOTELNY	STRANA 4



Odpov. projektant	Petr Bořke	
Vypracoval	Petr Bořke	
Kreslil	Václav Lédl	
Investor	Obec Všestary, IČ 00269760	

k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456

ZŠ VŠESTARY č.p.2 - stavební úpravy

- prováděcí projekt

Půdorys přízemí - sondy


ateliér
BOŘKE HK
provozovna: Gočárova 504
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 132 04 963

Datum	03/2013
Měřítko	1:100
Počet A4	2xA4 + 4xA4
Zakázk. číslo	0104/13
F1.1	**04**



SONDA K1 – HERNA 1.08, JIŽNÍ STRANA


VRTANÁ SONDA
STĚNA TL. 870 mm, SOKL +50 mm
PÍSKOVCE RŮZNÝCH TVARŮ A VELIKOSTÍ



SONDA K2, K3 – HERNA 1.08, VÝCHODNÍ STRANA

K2 – VRTANÁ SONDA
STĚNA TL. 870 mm, SOKL +50 mm
PÍSKOVCE RŮZNÝCH TVARŮ A VELIKOSTÍ

K3 – SONDA PRO ZJIŠTĚNÍ SKLADBY PODLAHY
- BETONOVÁ MAZANINA 60 mm
- ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE
- PODKLADNÍ BETON 80–100 mm



SONDA K4 – STĚNA MEZI CHODBOU 1.06 A JÍDELNOU 1.05

VRTANÁ SONDA
STĚNA TL. 720 mm,
PÍSKOVCE RŮZNÝCH TVARŮ A VELIKOSTÍ



SONDA K5, K7 – ROH BUDOVY MÍSTNOST 1.02, ZÁPADNÍ STRANA

K5 – VRTANÁ SONDA
STĚNA TL. 810 mm, SOKL +50 mm
PÍSKOVCE RŮZNÝCH TVARŮ A VELIKOSTÍ

K7 – SONDA PRO ZJIŠTĚNÍ SKLADBY PODLAHY
- PODLAHOVÁ KRYTINA Z PVC
- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA
- PRKNA S POLŠTÁŘI
- NÁSYP



SONDA K6 – ROH BUDOVY MÍSTNOST 1.02, SEVERNÍ STĚNA

VRTANÁ SONDA
STĚNA TL. 760 mm
PLNÁ CIHLA




SONDA K8 – VNĚJŠÍ VÝCHODNÍ ZEĎ GARÁŽE

VRTANÁ SONDA
STĚNA TL. 330 mm
PLNÁ CIHLA S TVRDOU SPÁROU



SONDA K9 – VNĚJŠÍ VÝCHODNÍ ZEĎ KOTELNY

VRTANÁ SONDA
STĚNA TL. 760 mm
PLNÁ CIHLA S TVRDOU SPÁROU



POZNÁMKA :

VÝKOP PRO TECHNOLOGII PODŘEZÁVÁNÍ V OZNAČENÉM VÝKOPU NA – 0,300
SKLADBY PODLAH MIMO 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 VYBOURÁNY NA ÚROVEŇ –0,300

Odpov. projektant	Petr Bořke	
Vypracoval	Petr Bořke	
Kreslil	Václav Lédl	
Investor	Obec Všestary, IČ 00269760	

k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456


ZŠ VŠESTARY č.p.2 - stavební úpravy

- prováděcí projekt

Výkopy

ateliér BOŘKE HK
provozovna: Gočárova 504
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 132 04 963

Datum	03/2013
Měřítko	1:100
Počet A4	2xA4
Zakázk. číslo	0104/13
F1.1	**05**



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA		SV. VÝŠKA (mm)
1.01	HERNA	24,9	PVC	S4	3,15
1.02	SKLAD	16,9	PVC	S4	3,15
1.03	HERNA	6,4	PVC	S4	2,81−3,44
1.04	ŠATNA	9,2	PVC	S4	2,81−3,44
1.05	JÍDELNA	26,8	PVC	S4	3,15
1.06	CHODBA	17,5	PVC	S4	3,40
1.07	WC	1,6	KER. DLAŽBA	S4	3,40
1.08	HERNA	41,3	PVC	S4	3,05
1.09	ŠATNA	24,3	PVC	S4	3,40
1.10	CHODBA	14,7	KER. DLAŽBA	S5	3,40
1.11	KOTELNA	17,1	BETON. MAZ.		3,40
1.12	GARÁŽ	23,8	BETON. MAZ.		3,05/3,40
1.13	CHODBA	3,2	BETON. MAZ.		3,40
1.14	SKLAD	1,6	BETON. MAZ.		3,40

LEGENDA :

- DODATEČNÁ IZOLACE PÍSKOVCOVÉHO ZDIVA FOLÍÍ PENEFOL 750 V TL. 2 mm STROJNĚ DIAMANTOVÝM LANEM S DOZDÍVKOU NA KÓTĚ −0,300
- DODATEČNÁ IZOLACE CIHELNÉHO ZDIVA FOLÍÍ PENEFOL 750 V TL. 2 mm STROJNĚ DIAMANTOVÝM LANEM S DOZDÍVKOU NA KÓTĚ −0,300
- DODATEČNÁ IZOLACE CIHELNÉHO ZDIVA FOLÍÍ PENEFOL 750 V TL. 2 mm STROJNĚ ŘETĚZOVOU PILOU NA KÓTĚ −0,300
- DODATEČNÁ IZOLACE CIHELNÉHO ZDIVA FOLÍÍ PENEFOL 750 V TL. 2 mm RUČNÍ PODBOURÁVÁNÍ S DOZDÍVKOU NA KÓTĚ +0,100
- DODATEČNÁ IZOLACE PÍSKOVCOVÉHO ZDIVA CHEMICKY INJEKTÁŽNÍM KRÉMEM AQUABARIER 2 CCA V ROVINĚ PODLAHY NA KOTĚ ±0,000
- POD ÚROVNÍ TERÉNU NA SVISLÉ ČÁSTI SOKLU NOPOVÁ FOLIE S BITUMENOVOU STĚRKOU

POZNÁMKA:

- SKLADBY PODLAH 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 ZŮSTÁVAJÍ ZACHOVÁNY
- VNĚJŠÍ NADZEMNÍ ČÁST SOKLU V MÍSTĚ ŘEZU VYSPRAVENA VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU
- VNĚJŠÍ SVISLÁ ČÁST SOKLU POD TERÉNEM OŠETŘENA DLE SKLADBY S6 (DETAIL Č. 4A, 4B)
- NEJNIŽŠÍ PARAPET OKEN 660 MM NAD PODLAHOU – NEPŘEDPOKLÁDÁ SE BOURÁNÍ PARAPETŮ
- STÁVAJÍCÍ OKAPNÍ CHODNÍK PŘELOŽEN, V OSTATNÍCH ČÁSTECH OBVODU STAVBY VYTVOŘEN NOVÝ
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY VČETNĚ OKAPOVÉHO CHODNÍČKU VIZ. VÝKRES Č. 12
- ÚROVEŇ VRCHNÍ HRANY SOKLU ZE STĚRKY CEMIX MOZAIKA 91
  - JIŽNÍ A ZÁPADNÍ FASÁDA = +0,08 m (STÁVAJÍCÍ SOKL)
  - ZBÝVAJÍCÍ SOKLY DO ÚROVNĚ +0,2 m

SKLADBY:

S4 — NOVÁ SKLADBA
- KRYTINA PODLAHY (KOBEREC, PVC, KERAMICKÁ DLAŽBA) 10 mm
- BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 150/150/6, 70 mm
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- TEPELNÁ IZOLACE EPS T 4000, 120 mm
- HYDROIZOLACE FOLÍÍ PENEFOL 650 TL. 1,5 MM, OBOUSTRANNĚ GEOTEXTILIE FILTEK 300g/m2
- PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 150/150/6, TL. 100 mm
- ROSTLÝ TERÉN

S5 — NOVÁ SKLADBA
- KRYTINA PODLAHY KERAMICKÁ DLAŽBA 10 mm
- BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 150/150/6, 70 mm
- TEPELNÁ IZOLACE – VLOŽENA DLE CELKOVÉ VÝŠKY SKLADBY
- HYDROIZOLACE FOLÍÍ PENEFOL 650 TL. 1,5 MM, OBOUSTRANNĚ GEOTEXTILIE FILTEK 300g/m2
- KONSTRUKCE STROPU

Odpov. projektant	Petr Bořke	
Vypracoval	Petr Bořke	
Kreslil	Václav Lédl	
Investor	Obec Všestary, IČ 00269760	

k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456

ZŠ VŠESTARY č.p.2 - stavební úpravy


- prováděcí projekt

Půdorys přízemí - nový stav

ateliér BOŘKE HK
provozovna: Gočárova 504
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 132 04 963

Datum	03/2013
Měřítko	1:100
Počet A4	2xA4
Zakázk. číslo	0104/13
F1.1	**06**

ŘEZ A–A, STÁVAJÍCÍ STAV:




SKLADBY:

S1 — STÁVAJÍCÍ SKLADBA
- PODLAHOVÁ KRYTINA Z PVC (KOBEREC)
- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA
- PRKNA
- TRÁMY V NÁSYPU
- ROSTLÝ TERÉN

S2 — STÁVAJÍCÍ SKLADBA
- PODLAHOVÁ KRYTINA Z PVC, KERAMICKÁ DLAŽBA
- BETONOVÁ MAZANINA 60 mm
- ASFALTOVÝ PÁS HYDROIZOLACE
- BETONOVÁ MAZANINA 80–100 mm

ŘEZ A–A, NOVÝ STAV:



SKLADBY:

S4 — NOVÁ SKLADBA
- KRYTINA PODLAHY (KOBEREC, PVC, KERAMICKÁ DLAŽBA) 10 mm
- BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 150/150/6, 70 mm
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- TEPELNÁ IZOLACE EPS T 4000, 120 mm
- HYDROIZOLACE PENEFOL 1,5 mm
- PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 150/150/6, TL. 100 mm
- ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO
- DOZDÍVKY Z CP 290x140x65 P20 NA MC 10
- BETON PROSTÝ
- ROSTLÁ ZEMINA
- NÁSYP

Odpov. projektant	Petr Bořke	
Vypracoval	Petr Bořke	
Kreslil	Václav Lédl	
Investor	Obec Všestary, IČ 00269760	

k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456

ZŠ VŠESTARY č.p.2 - stavební úpravy

- prováděcí projekt


Řez A-A přízemím - stávající stav a nový stav

ateliér BOŘKE HK
provozovna: Gočárova 504
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 132 04 963


Datum	03/2013
Měřítko	1:100
Počet A4	2xA4
Zakázk. číslo	0104/13
F1.1	**07**

CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY ZÁKLADEM U OBVDOVÉHO ZDIVA 1:25
STÁVAJÍCÍ STAV

DETAIL 1.
ČÁST OBJEKTU SKLADBA S1



DETAIL 2.
ČÁST OBJEKTU SKLABA S2



LEGENDA :

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO

BETON PROSTÝ

ROSTLÁ ZEMINA

NÁSYP

HYDROIZOLACE

Odpov. projektant	Petr Bořke	
Vypracoval	Petr Bořke	
Kreslil	Václav Lédl	
Investor	Obec Všestary, IČ 00269760	

k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456

ZŠ VŠESTARY č.p.2 - stavební úpravy

- prováděcí projekt

Detaily 1 - stávající stav


ateliér BOŘKE HK
provozovna: Gočárova 504
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 132 04 963

Datum	03/2013
Měřítko	1:100
Počet A4	2xA4
Zakázk. číslo	0104/13
F1.1	**08**

CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY IZOLOVANÉHO ZDIVA 1:25 – NOVÝ STAV


DETAIL 3.

VKLÁDANÁ HYDROIZOLACE NAD TERÉNEM POD ROVINOU PODLAHY



DETAIL 5.

VKLÁDANÁ HYDROIZOLACE NAD TERÉNEM NAD ROVINOU PODLAHY




LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO
- DOZDÍVKY Z CP 290x140x65 P20 NA MC 10
- BETON PROSTÝ
- ROSTLÁ ZEMINA
- NÁSYP
- HYDROIZOLACE


DETAIL 4A.

VKLÁDANÁ HYDROIZOLACE POD TERÉNEM POD ROVINOU PODLAHY



DETAIL 4B.

VKLÁDANÁ HYDROIZOLACE POD TERÉNEM POD ROVINOU PODLAHY



Odpov. projektant	Petr Bořke	
Vypracoval	Petr Bořke	
Kreslil	Václav Lédl	
Investor	Obec Všestary, IČ 00269760	

k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456

ZŠ VŠESTARY č.p.2 - stavební úpravy

- prováděcí projekt

Detaily 2 - nový stav


ateliér BOŘKE HK
provozovna: Gočárova 504
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 132 04 963

Datum	03/2013
Měřítko	1:100
Počet A4	2xA4
Zakázk. číslo	0104/13
F1.1	**09**

CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY IZOLOVANÉHO ZDIVA 1:25
NOVÝ STAV


DETAIL 6.

CHEMICKÁ INJEKTÁŽ NAD TERÉNEM
NAD ROVINOU PODLAHY
VNĚJŠÍ STĚNA




DETAIL 7.

CHEMICKÁ INJEKTÁŽ NAD TERÉNEM
NAD ROVINOU PODLAHY
VNITŘNÍ STĚNA



DETAIL 8.

VKLÁDANÁ HYDROIZOLACE VNITŘNÍ ZEĎ NAD ROVINOU PODLAHY



LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO
- DOZDÍVKY Z CP 290x140x65 P20 NA MC 10
- BETON PROSTÝ
- ROSTLÁ ZEMINA
- NÁSYP
- HYDROIZOLACE

Odpov. projektant	Petr Bořke	
Vypracoval	Petr Bořke	
Kreslil	Václav Lédl	
Investor	Obec Všestary, IČ 00269760	

k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456

ZŠ VŠESTARY č.p.2 - stavební úpravy


- prováděcí projekt

Detaily 3 - nový stav


ateliér BOŘKE HK
provozovna: Gočárova 504
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 132 04 963

Datum	03/2013
Měřítko	1:100
Počet A4	2xA4
Zakázk. číslo	0104/13
F1.1	**10**


ŘEZ 1–1 NOVÉ SCHODIŠTĚ NA JIŽNÍ STRANĚ BUDOVY 1:25



ŘEZ 2–2 – ZPEVNĚNÁ PLOCHA U VSTUPU DO BUDOVY



ŘEZ 3–3, OPRAVA ČÁSTI PLOTU NA VÝCHODNÍ STRANĚ BUDOVY



POZN.: OPRAVOVANÁ ČÁST PLOTU CCA 1,5 m

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO
- DOZDÍVKY Z CP 290x140x65 P20 NA MC 10
- BETON PROSTÝ
- ŽELEZOBETON
- HYDROIZOLACE
- ROSTLÁ ZEMINA
- ZEMINA NASYPANÁ (HUTNĚNÁ)
- PODKLADNÍ ŠTĚRKOPÍSEK
- PÍSKOVÉ LOŽE

Odpov. projektant	Petr Bořke	
Vypracoval	Petr Bořke	
Kreslil	Václav Lédl	
Investor	Obec Všestary, IČ 00269760	

k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456


ZŠ VŠESTARY č.p.2 - stavební úpravy

- prováděcí projekt

Detaily 4 - nový stav

ateliér BOŘKE HK
provozovna: Gočárova 504
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 132 04 963

Datum	03/2013
Měřítko	1:100
Počet A4	2xA4
Zakázk. číslo	0104/13
F1.1	**11**



LEGENDA :

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA – ZÁMKOVÁ DLAŽBA, SKLADBA S7
- OKAPOVÝ CHODNÍK, SKLADBA S6
- STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK PO PROVEDENÍ HYDROIZOLAČNÍCH PRACÍ NOVĚ PŘELOŽEN

SKLADBY :

S6
- DLAŽDICE 400/400 TL. 40 mm
- PÍSKOVÉ LOŽE 50–100 mm
- ROSTLÝ TERÉN

S7
- CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm
- KLADECÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 2–5 mm 30 mm
- JEMNÁ PODKLADNÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 8–16 50 mm
- HRUBÁ PODKLADNÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 0–63 100 mm
- ROSTLÁ ZEMINA

Odpov. projektant	Petr Bořke	
Vypracoval	Petr Bořke	
Kreslil	Václav Lédl	
Investor	Obec Všestary, IČ 00269760	

k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456

ZŠ VŠESTARY č.p.2 - stavební úpravy

- prováděcí projekt

Okapový chodníček, zpevněné plochy

ateliér BOŘKE HK
provozovna: Gočárova 504
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 132 04 963

Datum	03/2013
Měřítko	1:100
Počet A4	2xA4
Zakázk. číslo	0104/13
F1.1	**12**

Odpov. projektant	Petr Bořke	
Vypracoval	Petr Bořke	
Kreslil	Václav Lédl	
Investor	Obec Všestary, IČ 00269760	

k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456

ZŠ VŠESTARY č.p.2 - stavební úpravy







- prováděcí projekt

Výpisy výrobků

ateliér
BOŘKE HK
provozovna: Gočárova 504
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 132 04 963

Datum	03/2013
Měřítko	1:100
Počet A4	2xA4
Zakázk. číslo	0104/13
F1.1	**13**

NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, VÝROBKY PŘED VÝROBOU NEBO OBJEDNÁNÍM ZAMĚŘIT !

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELK.
1		VNĚJŠÍ VSTUPNÍ HLINÍKOVÉ POPLASTOVANÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE 1000x2180 mm, PRAVÉ, V IMITACI SVĚTLÉHO DŘEVA SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U = 1,2 W/m^{2}K KOVÁNÍ KOULE – KLIKA, FAB ZÁMEK OKOPNÝ PLECH, ZASKLENO BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ	1
2		VNĚJŠÍ VSTUPNÍ HLINÍKOVÉ POPLASTOVANÉ DVOUKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE 1400x2100 mm, PRAVÉ, OTEVÍRAVÁ ČÁST SVĚTLOST 900 mm V IMITACI SVĚTLÉHO DŘEVA SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U = 1,2 W/m^{2}K KOVÁNÍ KOULE – KLIKA, FAB ZÁMEK OKOPNÝ PLECH, ZASKLENO BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ	1
3		OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DO NOVÉHO FOŠNOVÉHO RÁMU – VÝMĚNA SVĚTLOST 950x1900 mm BEZ DVEŘNÍHO KŘÍDLA	1
4		VNITŘNÍ DVEŘE LAMINOVANÉ PLNÉ LEVÉ S KOVÁNÍM OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO NOVÉHO FOŠNOVÉHO RÁMU – VÝMĚNA SVĚTLOST 700x1950 mm	1
5		VNITŘNÍ DVEŘE LAMINOVANÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, LEVÉ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ DO NOVÉHO FOŠNOVÉHO RÁMU – VÝMĚNA SVĚTLOST 750x1950 mm	1
6		OCELOVÁ VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ ZE SVAŘOVANÝCH PODLAHOVÝCH ROŠTŮ VČETNĚ RÁMU PRO ZAPUŠTĚNÍ, RÁM S PRACNAMI PRO UKOTVENÍ ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO	1
7		PARAPETNÍ POZINKOVANÝ PLECH DÉLKY 0,6 m, R.Š. 500 mm	1

Odpov. projektant	Petr Bořke	
Vypracoval	Miroslav Rádl	
Kreslil		
Investor	Obec Všestary, IČ 00269760	

k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456

ZŠ VŠESTARY č.p.2 - stavební úpravy

- prováděcí projekt

Výkaz výměr

ateliér
BOŘKE HK
provozovna: Gočárova 504
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 132 04 963

Datum	03/2013
Měřítko	
Počet A4	12xA4
Zakázk. číslo	0104/13

F1.1 **14**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**ZŠ Všestary č.p. 2**	JKSO	
Název objektu	**Stavební úpravy**	EČO	
Název části		Místo	Všestary
		IČO	DRČ
Objednávatel			
Projektant	BOŘKE HK		
Zhotovitel			

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Ing. Rádl	21.3.2013	122

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A	**Základní rozp. náklady**										
1	**HSV**										
2											
3	**PSV**										
4											
5	**"M"**										
6											
7	**ZRN (ř. 1-6)**										
20	**VON**										

Projektant		**D**	**Celkové náklady**	
		23	Součet 7, 12, 19-22	
Datum a podpis	Razítko	24	15%	DPH
Objednávatel		25	21%	DPH
		26	**Cena s DPH (ř.23-25)**	
Datum a podpis	Razítko	**E**	**Přípočty a odpočty**	
Zhotovitel		27	Dodávky objednavatele	0
		28	Klouzavá doložka	0
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -	0

REKAPITULACE

Stavba : ZŠ Všestary č.p. 2
Objekt : Stavební úpravy
JKSO :
EČO :

Objednavatel :
Zhotovitel :
Zpracoval : Ing. Rádl
Datum : 21.3.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6
1	Zemní práce				
2	Zakládání				
3	Svislé a kompletní konstrukce				
4	Vodorovné konstrukce				
5	Komunikace				
6	Úpravy povrchů, podlahy, osazení				
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
99	Přesun hmot HSV				
	HSV Celkem				
711	Izolace proti vodě a vlhkosti				
713	Izolace tepelné				
731	Ústřední topení				
762	Konstrukce tesařské				
764	Konstrukce klempířské				
766	Konstrukce truhlářské				
767	Konstrukce doplňkové kovové				
7671	Hliníkové konstrukce				
771	Podlahy z dlaždic				
776	Podlahy povlakové				
783	Dokončovací práce - nátěry				
784	Dokončovací práce - malby				
	PSV Celkem				
21-M	Elektromontáže				
	M Celkem				
O01	Vedlejší a ostatní náklady				
	Ostatní Celkem				
	Celkem				

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Stavba : ZŠ Všestary č.p. 2 JKSO :

Objekt : Stavební úpravy EČO :

Objednavatel : Zpracoval : Ing. Rádl

Zhotovitel : Datum : 21.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		Figura	Výkaz výměr				
			Práce a dodávky HSV				
		1	**Zemní práce**				
1	001	132202201	Hloubení rýh š nad 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných hor. 3	m3	28,465		
			"výkres 05"				
			2,0*0,3*8,88		5,328		
			1,74*2,0*0,3		1,044		
			1,08*2,12*0,3		0,687		
			1,0*3,0*0,3		0,900		
			Mezisoučet		7,959		
			2,0*(12,96+9,7+3,94)*0,3		15,960		
			1,5*1,4*0,45		0,945		
			Mezisoučet		16,905		
			2,285*1,22*0,82		2,286		
			0,3*(0,9*2+1,4)*1,37		1,315		
			Mezisoučet		3,601		
			Součet		28,465		
2	001	139711101	Vykopávky v uzavřeném prostoru v hornině tř. horniny tř. 1 až 4	m3	27,540		
			"1,01-1,10"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+1,6+41,3+24,3+14,7)*0,15		27,540		
			Součet		27,540		
3	001	162201201	Nošení výkopku vodorovné do 10 m v hornině tř. 1 až 4	m3	27,540		
			"1,01-1,10"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+1,6+41,3+24,3+14,7)*0,15		27,540		
			Součet		27,540		
4	001	162201209	Příplatek ZKD 10 m při nošení výkopku vodorovném v hornině tř. 1 až 4	m3	27,540		
			"1,01-1,10"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+1,6+41,3+24,3+14,7)*0,15		27,540		
			Součet		27,540		
5	001	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3	32,086		
			"výkres 05"				
			1,5*1,4*0,45		0,945		
			Mezisoučet		0,945		
			2,285*1,22*0,82		2,286		
			0,3*(0,9*2+1,4)*1,37		1,315		
			Mezisoučet		3,601		
			"1,01-1,10"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+1,6+41,3+24,3+14,7)*0,15		27,540		
			Mezisoučet		27,540		
			Součet		32,086		
6	001	167101101	Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4	m3	32,086		
			"výkres 05"				
			1,5*1,4*0,45		0,945		
			Mezisoučet		0,945		
			2,285*1,22*0,82		2,286		
			0,3*(0,9*2+1,4)*1,37		1,315		
			Mezisoučet		3,601		

			"1,01-1,10"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+1,6+41,3+24,3+14,7)*0,15		27,540		
			Mezisoučet		27,540		
			Součet		32,086		
7	001	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	32,086		
			"výkres 05"				
			1,5*1,4*0,45		0,945		
			Mezisoučet		0,945		
			2,285*1,22*0,82		2,286		
			0,3*(0,9*2+1,4)*1,37		1,315		
			Mezisoučet		3,601		
			"1,01-1,10"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+1,6+41,3+24,3+14,7)*0,15		27,540		
			Mezisoučet		27,540		
			Součet		32,086		
8	001	171201201x	Poplatek za skládku přebytečné zeminy	t	51,338		
			"z předchozí položky"				
			32,086*1,6		51,338		
			Součet		51,338		
9	001	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	23,919		
			"výkres 05"				
			2,0*0,3*8,88		5,328		
			1,74*2,0*0,3		1,044		
			1,08*2,12*0,3		0,687		
			1,0*3,0*0,3		0,900		
			Mezisoučet		7,959		
			2,0*(12,96+9,7+3,94)*0,3		15,960		
			Mezisoučet		15,960		
			Součet		23,919		
		1	**Zemní práce**				
		2	**Zakládání**				
10	011	274313611	Beton základových pásů prostý tř. C16/20	m3	0,480		
			"oplocení"				
			1,5*0,4*0,8		0,480		
			Součet		0,480		
11	002	289363111	Kotvičky pro výztuž na hl do 0,4 m z oceli 10 216 D do 12 mm	kus	8,000		
			"kotvení tvárnic plotu"				
			8		8,000		
			Součet		8,000		
		2	**Zakládání**				
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				
12	014	319201311	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva maltou pod izolaci	m2	20,023		
			"výkres 06 detail 4A"				
			0,3*(9,0+1,5+9,5+0,97*2+10,0+1,4+7,5+10,5)*1,3		20,023		
			Součet		20,023		
13	015	338171112	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním	kus	1,000		
			"oplocení"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
14	MAT	553468640	sloupek plotu ocelová tubka DN 65 D=76 mm dl.2000 mm	kus	1,000		
15	015	348271113	Plotová zídka systému KB Blok na cementovou maltu bez spárování včetně plotové stříšky tl. 295 mm	m3	0,113		
			"plot"				
			1,5*0,3*0,25		0,113		
			Součet		0,113		

16	015	348941111x	Osazení rámového oplocení na MC v rámu 1500 mm vč. svaření se stávající výplní	m	1,500		
			"oplocení"				
			1,5		1,500		
			Součet		1,500		
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				
		4	**Vodorovné konstrukce**				
17	011	430321313x	Schodišťová konstrukce B tř. C16/20	m3	1,560		
			"základ"				
			0,3*0,75*(1,4+0,9*2)		0,720		
			"nadzemní část"				
			2,0*0,3*(0,25+0,5+0,65)		0,840		
			Součet		1,560		
18	011	431351121	Bednění podest přímočarých schodišť zřízení	m2	4,408		
			"nadzemní část"				
			2,0*0,45*3		2,700		
			1,22*0,7*2		1,708		
			Součet		4,408		
19	011	431351122	Bednění podest přímočarých schodišť odstranění	m2	4,408		
		4	**Vodorovné konstrukce**				
		5	**Komunikace**				
20	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových dlaždic	m2	12,040		
			"okapový chodníček"				
			0,4*(10,5+11+8,6)		12,040		
			Součet		12,040		
21	221	564211111	Podklad nebo podsyp z písku tl 50 mm	m2	62,880		
			"okapový chodníček"				
			"podsyp počítán 2x"				
			0,4*(24,8+19,4)*2*2		70,720		
			-0,4*(3,0+2,6+2,0+2,2)*2		-7,840		
			Součet		62,880		
22	221	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 2-5 tl 30 mm	m2	11,100		
			"S7"				
			2,1*1,0		2,100		
			3,0*3,0		9,000		
			Součet		11,100		
23	221	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 8-16 tl 50 mm	m2	11,100		
			"S7"				
			2,1*1,0		2,100		
			3,0*3,0		9,000		
			Součet		11,100		
24	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tl 100 mm	m2	13,540		
			"S7"				
			2,1*1,0		2,100		
			3,0*3,0		9,000		
			"venkovní schodiště"				
			2,0*1,22		2,440		
			Součet		13,540		
25	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm vč. přířezů	m2	11,100		
			2,1*1,0		2,100		
			3,0*3,0		9,000		
			Součet		11,100		
26	MAT	592450380	Zámková dlažba 60 mm	m2	12,000		
27	221	596811111	Kladení dlažby z betonových dlaždic komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého	m2	31,440		
			"okapový chodníček"				
			0,4*(24,8+19,4)*2		35,360		
			-0,4*(3,0+2,6+2,0+2,2)		-3,920		

			Součet		31,440		
28	MAT	592456000	Betonová dlaždice 400/400/40 (nové) ostatní přeložení	m2	19,400		
			"okapový chodníček"				
			0,4*(24,8+19,4)*2		35,360		
			-0,4*(3,0+2,6+2,0+2,2)		-3,920		
			-0,4*(10,5+11+8,6)		-12,040		
			Součet		19,400		
29	221	917762111	Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,050		
			"vstup"				
			3,0+3,0+1,5*2+0,6*2		10,200		
			"zadní vstup"				
			2,15+1,1+0,3*2		3,850		
			Součet		14,050		
30	MAT	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní 50x5x20 cm	kus	30,000		
			15*2		30,000		
		5	**Komunikace**				
		6	**Úpravy povrchů, podlahy, osazení**				
31	011	612476016	Sanační omítkový systém vnitřní vč. malby	m2	80,837		
			"dle detailu 3-5"				
			0,2*(5,19*2+4,75+4,96+3,37+5,06+2,52+1,75+3,37*2)*2		15,812		
			0,2*(1,9+6,47+7,33+5,93+2,77+7,6)*2		12,800		
			0,5*(7,5*2+3,1)		9,050		
			0,5*(1,1*2+1,4+2,7+4,4+5,2)*2		15,900		
			0,5*(3,2+5,42)*2		8,620		
			Mezisoučet		62,182		
			62,182*0,3		18,655		
			Součet		80,837		
32	011	622421131	Vnější omítka vápenná nebo vápenocementová stěn hladká složitosti II	m2	77,035		
			"venkovní sokl"				
			"det 3-6"				
			0,88*(23,78+19,99)*2		77,035		
			Součet		77,035		
33	011	622431160x1	Vnější omítka soklová stěrka mozaika vč. opravy místa řezu	m2	77,035		
			"det 3-6"				
			0,88*(23,78+19,99)*2		77,035		
			Součet		77,035		
34	011	631312611	Mazanina z betonu C16/20 tl do 80 mm	m3	12,852		
			"S4"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+1,6+41,3+24,3)*0,07		11,823		
			"S5"				
			14,7*0,07		1,029		
			Součet		12,852		
35	011	631313511	Mazanina z betonu C12/15 tl do 120 mm	m3	16,890		
			"S4"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+1,6+41,3+24,3)*0,1		16,890		
			Součet		16,890		
36	011	631319171	Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže do mazanin tl 80 mm	m3	12,852		
			"S4"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+1,6+41,3+24,3)*0,07		11,823		
			"S5"				
			14,7*0,07		1,029		
			Součet		12,852		
37	011	631319173	Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže do mazanin tl 120 mm	m3	16,890		
			"S4"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+1,6+41,3+24,3)*0,1		16,890		

			Součet		16,890		
38	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,335		
			"S4"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+1,6+41,3+24,3)*3,03*1,2*0,001*2		1,228		
			"S5"				
			14,7*3,03*1,2*0,001*2		0,107		
			Mezisoučet		1,335		
			Součet		1,335		
		6	**Úpravy povrchů, podlahy, osazení**				
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				
39	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby v podlaží do 4 m	m2	220,320		
			"mimo technického zázemí"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+1,6+41,3+24,3+14,7)*1,2		220,320		
			Součet		220,320		
40	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,480		
			"oplocení"				
			1,5*0,4*0,8		0,480		
			Součet		0,480		
41	013	962042321x	Bourání schodiště nadzákladového z betonu prostého	m3	1,560		
			"základ"				
			0,3*0,75*(1,4+0,9*2)		0,720		
			"nadzemní část"				
			2,0*0,3*(0,25+0,5+0,65)		0,840		
			Součet		1,560		
42	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl 100 mm pl nad 4 m2	m3	13,552		
			"S2"				
			"1,06-1,09"				
			(17,5+1,6+41,3+24,3)*0,1		8,470		
			(17,5+1,6+41,3+24,3)*0,06		5,082		
			Součet		13,552		
43	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl nad 100 mm pl nad 4 m2	m3	3,724		
			"předpoklad"				
			"1,10"				
			14,7*0,15		2,205		
			Mezisoučet		2,205		
			"zpevněná plocha vstupu"				
			3,15*2,4*0,15		1,134		
			2,27*1,13*0,15		0,385		
			Mezisoučet		1,519		
			Součet		3,724		
44	013	965081713x	Bourání dlažby z dlaždic keramických pl nad 1 m2 vč. případných soklíků	m2	16,300		
			"1,07, 1,10"				
			1,6+14,7		16,300		
			Součet		16,300		
45	013	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl 200 mm pl nad 2 m2	m3	13,472		
			"S1"				
			"1,01-1,05"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8)*0,16		13,472		
			Součet		13,472		
46	015	966067111x	Rozebírání plotů v 2,5 m	m	1,500		
			"oplocení"				
			1,5		1,500		
			Součet		1,500		
47	013	968061125X	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dveří pl 2 m2	kus	6,000		
			"F1,1 02"				

			3+3		6,000		
			Součet		6,000		
48	013	968062455X	Vybourání dveřních zárubní	m2	9,201		
			"F1,1 02"				
			1,35*2,05		2,768		
			0,9*2,0		1,800		
			0,95*1,9		1,805		
			0,7*1,95		1,365		
			0,75*1,95		1,463		
			Součet		9,201		
49	013	976085411x	Vybourání rámů včetně mříží pl nad 0,6 m2	kus	1,000		
			"venkovní čistící zóna"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
50	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn rozsahu 100 %	m2	105,100		
			"dle detailu 3-5"				
			0,5*(5,19*2+4,75+4,96+3,37+5,06+2,52+1,75+3,37*2)*2		39,530		
			0,5*(1,9+6,47+7,33+5,93+2,77+7,6)*2		32,000		
			0,5*(7,5*2+3,1)		9,050		
			0,5*(1,1*2+1,4+2,7+4,4+5,2)*2		15,900		
			0,5*(3,2+5,42)*2		8,620		
			Mezisoučet		105,100		
			Součet		105,100		
51	013	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV rozsahu 100 %	m2	77,035		
			"venkovní sokl"				
			"det 3-6"				
			0,88*(23,78+19,99)*2		77,035		
			Součet		77,035		
52	013	978023411	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného	m2	105,100		
			"dle detailu 3-5"				
			0,5*(5,19*2+4,75+4,96+3,37+5,06+2,52+1,75+3,37*2)*2		39,530		
			0,5*(1,9+6,47+7,33+5,93+2,77+7,6)*2		32,000		
			0,5*(7,5*2+3,1)		9,050		
			0,5*(1,1*2+1,4+2,7+4,4+5,2)*2		15,900		
			0,5*(3,2+5,42)*2		8,620		
			Mezisoučet		105,100		
			Součet		105,100		
53	013	978071221X	Odstranění izolace svislé pl nad 1 m2	m2	5,600		
			"F1,1 02"				
			"SZ"				
			"stávající nopová folie"				
			0,5*(5,0+5,0+1,2)		5,600		
			Součet		5,600		
54	013	978071261x	Odstranění izolace z lepenky vodorovné pl nad 1 m2	m2	84,700		
			"S2"				
			"1,06-1,09"				
			(17,5+1,6+41,3+24,3)		84,700		
			Součet		84,700		
55	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	87,234		
56	013	979081121x	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 10 km	t	87,234		
57	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	87,234		
58	013	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	87,234		
59	013	979082121x	Poplatek za skládku suti	t	87,234		
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				
		99	**Přesun hmot HSV**				

60	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu v budově	t	114,661		
		99	**Přesun hmot HSV**				
			HSV Celkem				
			Práce a dodávky PSV				
		711	**Izolace proti vodě a vlhkosti**				
61	711	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	372,600		
			"S4"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+1,6+41,3+24,3)*2		337,800		
			"S5"				
			17,4*2		34,800		
			Součet		372,600		
62	711	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	18,087		
			"výkres 06 detail 4A"				
			0,3*(9,0+1,5+9,5+0,97*2+10,0+1,4+7,5+10,5)*1,15		17,712		
			"oplocení"				
			1,5*0,25		0,375		
			Součet		18,087		
63	MAT	673905110	Geotextilie 300 g/m2	m2	450,195		
			"vodorovně"				
			372,600 * 1,15		428,490		
			"svisle"				
			"výkres 06 detail 4A"				
			0,3*(9,0+1,5+9,5+0,97*2+10,0+1,4+7,5+10,5)*1,15*1,2		21,255		
			"oplocení"				
			1,5*0,25*1,2		0,450		
			Součet		450,195		
64	711	711132220x	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopová folie vč. ukončení a detailů D+M	m2	18,143		
			"výkres 06 detail 4A"				
			0,3*(9,0+1,5+9,5+0,97*2+10,0+1,4+7,5+10,5)*1,15		17,712		
			"oplocení"				
			1,5*0,25*1,15		0,431		
			Součet		18,143		
65	711	711132220x1	Bitumenová stěrka s perlinkou vč.detailů D+M	m2	19,502		
			"výkres 06 detail 4A"				
			0,3*(9,0+1,5+9,5+0,97*2+10,0+1,4+7,5+10,5)*1,15		17,712		
			"oplocení"				
			"F1,1 11"				
			1,5*(0,3+0,25)*1,2		0,990		
			"venkovní schodiště"				
			2,0*0,4		0,800		
			Součet		19,502		
66	711	711193113x	Dodatečná izolace pískovcového zdiva chemicky injektážním krémem po 120 mm D+M	m	13,420		
			"det.6, 7"				
			3,5+5,7+1,12		10,320		
			1,4+1,7		3,100		
			Součet		13,420		
67	711	711193113x1	Dodatečná izolace pískovcového zdiva foliií tl.2 mm strojně diamantovým lanem s dozdívkou D+M	m2	58,981		
			"det.3, 4A"				
			"tl.870 mm"				
			(10,83*2+19,9)*0,87		36,157		
			Mezisoučet		36,157		
			"tl. 720 mm"				
			(8,8+6,2+1,2)*0,72		11,664		
			Mezisoučet		11,664		
			"tl. 540 mm"				

			(5,8+9,6)*0,54		8,316		
			Mezisoučet		8,316		
			"tl. 470 mm"				
			(3,37)*0,47		1,584		
			Mezisoučet		1,584		
			1,4*0,9		1,260		
			Mezisoučet		1,260		
			Součet		58,981		
68	711	711193113x2	Dodatečná izolace cihelného zdiva foliií tl.2 mm strojně diamantovým lanem s dozdívkou D+M	m2	13,868		
			"det.4B"				
			"tl.860 mm"				
			(13,6)*0,86		11,696		
			Mezisoučet		11,696		
			(2,77+5,19)*0,2		1,592		
			(1,9+3,37)*0,11		0,580		
			Mezisoučet		2,172		
			Součet		13,868		
69	711	711193113x3	Dodatečná izolace cihelného zdiva foliií tl.2 mm strojně řetězovou pilou s dozdívkou D+M	m2	5,304		
			"tl. 510 mm"				
			(7,4+3,0)*0,51		5,304		
			Mezisoučet		5,304		
			Součet		5,304		
70	711	711193113x4	Dodatečná izolace cihelného zdiva foliií tl.2 mm ručním podbouráním s dozdívkou D+M	m2	9,234		
			"det.5 8"				
			(2,9)*0,73		2,117		
			(3,0+4,5)*0,3		2,250		
			6,9*0,45		3,105		
			(4,3+5,42)*0,17		1,652		
			1,1*0,1		0,110		
			Součet		9,234		
71	711	711461104x	Provedení izolace proti vodě vodorovné fólií vč detailů a napojení	m2	186,300		
			"S4"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+1,6+41,3+24,3)		168,900		
			"S5"				
			17,4		17,400		
			Součet		186,300		
72	MAT	283220280	Fólie hydroizolační tl 1,5 mm	m2	214,245		
			186,300 * 1,15		214,245		
73	711	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	2,235		
		711	**Izolace proti vodě a vlhkosti**				
		713	**Izolace tepelné**				
74	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah na sucho 1 vrstva z rohoží, pásů, dílců, desek	m2	186,300		
			"S4"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+1,6+41,3+24,3)		168,900		
			"S5"				
			17,4		17,400		
			Součet		186,300		
75	MAT	283759150	deska z pěnového polystyrenu EPS T 4000 120 mm	m2	190,026		
			186,300 * 1,02		190,026		
76	713	713191121x	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí pásem PE folií	m2	194,235		
			"S4"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+1,6+41,3+24,3)*1,15		194,235		
			Součet		194,235		
77	713	713191221	Izolace tepelné podlah obložení stěn pásky do výše 100 mm d+m	m	206,712		

			"stěny"				
			(4,75+5,19+5,06+3,37)*2		36,740		
			(3,37*2+1,75+2,52)*2		22,020		
			(5,19+4,96)*2		20,300		
			(1,9+6,47+1,91)*2		20,560		
			(0,76+1,9+7,33+5,93)*2		31,840		
			(7,6+10,2+2,6)*2		40,800		
			Mezisoučet		172,260		
			172,26*0,2		34,452		
			Součet		206,712		
78	713	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,935		
		713	**Izolace tepelné**				
		731	**Ústřední topení**				
79		73101R	Demontáž a zpětná montáž otopných těles vč.odříznutí trubek spodního připojení	kus	12,000		
			"podle informace projektanta a školníka"				
			12		12,000		
			Součet		12,000		
		731	**Ústřední topení**				
		762	**Konstrukce tesařské**				
80	762	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 50 mm	m2	84,200		
			"S1"				
			"1,01-1,05"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8)		84,200		
			Součet		84,200		
81	762	762526811x	Demontáž podlah z dřevotřísky, bez polštářů	m2	84,200		
			"S1"				
			"1,01-1,05"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8)		84,200		
			Součet		84,200		
		762	**Konstrukce tesařské**				
		764	**Konstrukce klempířské**				
82		76401001X	Okapní svod demontáž a zoětná montáž	kus	5,000		
			"F1,1 02"				
			5		5,000		
			Součet		5,000		
83	764	764410270	Oplechování parapetů Pz rš 500 mm včetně rohů	m	0,600		
			"ozn.7"				
			0,6		0,600		
			Součet		0,600		
84	764	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,002		
		764	**Konstrukce klempířské**				
		766	**Konstrukce truhlářské**				
85	766	766661112	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otvíravých do ocelové zárubně 1křídlových š do 0,8 m	kus	2,000		
			"ozn.4,5"				
			1+1		2,000		
			Součet		2,000		
86	MAT	611629320x1	4 dveře vnitřní hladké lamino plné 1křídlé 70x197 cm vč. kování	kus	1,000		
87	MAT	611629320x2	5 dveře vnitřní hladké lamino plné 1křídlé 75x197 cm vč. kování	kus	1,000		
88	766	766681112	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové rozměru 700x1970 mm	kus	1,000		
89	766	766681113	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové rozměru 800x1970 mm	kus	1,000		
90	766	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové rozměru 900x1970 mm	kus	1,000		
91	MAT	611822520x1	3 zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 95x190 cm	kus	1,000		
92	MAT	611822520x2	4 zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 70x195 cm	kus	1,000		

93	MAT	611822520x3	5 zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 75x195 cm	kus	1,000		
94	766	766682113	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové	kus	3,000		
			3		3,000		
			Součet		3,000		
95	MAT	611822700	3,4,5 zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 70,75,95/190,195 cm	kus	3,000		
96	766	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,176		
		766	**Konstrukce truhlářské**				
		767	**Konstrukce doplňkové kovové**				
97		7670001R	6 Ocelová vstupní rohož 600/1550 ze svař.podlah.roštů žárově pozinkováno dále dle popisu D+M	kus	1,000		
98		7670002R	Kovová brána demontáž a zpětná montáž	kus	1,000		
			"F1,1 02"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
99	767	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,000		
		767	**Konstrukce doplňkové kovové**				
		7671	**Hliníkové konstrukce**				
100		76710001X	1 Vnější vstupní AL poplast. dveře 1000/2180 1kř. bezpeč. sklo U=1,2W/m2K dále dle popisu D+M	kus	1,000		
101		76710002X	2 Vnější vstupní AL poplast. dveře 1400/2100 2kř. bezpeč. sklo U=1,2W/m2K dále dle popisu D+M	kus	1,000		
		7671	**Hliníkové konstrukce**				
		771	**Podlahy z dlaždic**				
102	771	771274114	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm	m	9,000		
			3*3		9,000		
			Součet		9,000		
103	771	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	9,000		
104	MAT	597630200x	Mrazuvzdorná protiskluzná keramická dlažba na schodiště	m2	3,355		
			(2,0*1,0+2,0*0,175*3)*1,1		3,355		
105	771	771574116x	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem vč. případných soklíků	m2	15,704		
			(1,6+3,16*3,1+1,6*1,8)*1,1		15,704		
			Součet		15,704		
106	MAT	597642630	dlaždice keramická vč. případných soklíků	m2	17,000		
107	771	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	1,600		
			1,6		1,600		
			Součet		1,600		
108	771	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,490		
		771	**Podlahy z dlaždic**				
		776	**Podlahy povlakové**				
109	776	776511820x	Demontáž povlakových podlah lepených vč. soklíků	m2	192,200		
			"1,01-1,06, 1,08-1,09"				
			24,9*2+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+41,3+24,3		192,200		
			Součet		192,200		
110	776	776521100X	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. soklíků	m2	167,300		
			"S4"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+41,3+24,3)		167,300		
			Součet		167,300		
111	MAT	284122850x	podlahovina PVC vč. soklíků	m2	184,030		
			"S4"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+41,3+24,3)*1,1		184,030		
			Součet		184,030		
112	776	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	167,300		
			"S4"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+41,3+24,3)		167,300		

			Součet		167,300		
113	776	776590125X	Úprava podkladu nášlapných ploch stěrkováním vyrovnávacím tmelem D+M	m2	167,300		
			"S4"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+41,3+24,3)		167,300		
			Součet		167,300		
114	776	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací D+M	m2	167,300		
			"S4"				
			(24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+41,3+24,3)		167,300		
			Součet		167,300		
115	776	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,070		
		776	**Podlahy povlakové**				
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				
116	783	783295111	Nátěry zárubní	m2	12,250		
			0,25*(2,0*2+0,9)*10		12,250		
			Součet		12,250		
117	783	783821111x	Nátěry omítek omyvatelným otěruvzdorným nátěrem	m2	10,000		
			"u WC"				
			10		10,000		
			Součet		10,000		
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				
		784	**Dokončovací práce - malby**				
118	784	784453621	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	755,905		
			"mimo technického zázemí"				
			"strop"				
			24,9+16,9+6,4+9,2+26,8+17,5+1,6+41,3+24,3+14,7		183,600		
			"stěny"				
			3,15*(4,75+5,19+5,06+3,37)*2		115,731		
			3,44*(3,37*2+1,75+2,52)*2		75,749		
			3,15*(5,19+4,96)*2		63,945		
			3,4*(1,9+6,47+1,91)*2		69,904		
			3,4*(0,76+1,9+7,33+5,93)*2		108,256		
			3,4*(7,6+10,2+2,6)*2		138,720		
			Součet		755,905		
		784	**Dokončovací práce - malby**				
			PSV Celkem				
			Práce a dodávky M				
		21-M	**Elektromontáže**				
119		21001R	Hromosvod demontáž a zpětná montáž	kus	4,000		
			"F1,1 02"				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
120		21002R	EL. kabel na fasádě demontáž a zpětná montáž	kus	1,000		
			"F1,1 02"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
		21-M	**Elektromontáže**				
			M Celkem				
			Práce a dodávky Ostatní				
		O01	**Vedlejší a ostatní náklady**				
121		1001	Náklady související se zřízením provozem a likvidací zařízení staveniště	kus	1,000		
122		1002	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		
		O01	**Vedlejší a ostatní náklady**				
			Ostatní Celkem				
			Celkem				